



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
193

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2736/197

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του οικισμού Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.
3. Την υπ' αριθ. 71417/2942/11.10.85 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου δήμου Ρόδου και των κοινοτήτων Ιαλυσσού, Καλλιθίων και Κοσκινοῦ» (ΦΕΚ 691/Δ/1985).
4. Το υπ' αριθ. 358/23.10.85 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Δωδεκανήσου, προς τους αρμόδιους φορείς.
5. Τις υπ' αριθ. 379/85 και 294/86 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.
6. Το υπ' αριθ. ΒΜΙδ/5008/3.12.85 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Δ/σης ΒΜΙ).
7. Τα υπ' αριθ. ΤΥ. 6238/6.11.85, 6461 και 6535/18.11.85 έγγραφα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Ρόδου.
8. Το υπ' αριθ. 6506/27.11.86 έγγραφο της Δ/σης Δασών Νομαρχίας Δωδεκανήσου.
9. Τα υπ' αριθ. 2809/6.12.85 και 2419/19.9.86 έγγραφα της ΚΒ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ν. Δωδεκανήσου.
10. Τα υπ' αριθ. 3397/9.12.85 και 2874/24.9.86 έγγραφα της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ν. Δωδεκανήσου.
11. Το υπ' αριθ. Γ5Β/4229/21.11.85 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων (Δ/ση Στεγάσεων).
12. Το υπ' αριθ. 20481/2.12.85 έγγραφο της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ).
13. Το υπ' αριθ. 53983/85 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).
14. Το υπ' αριθ. 1402/13.3.86 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
15. Το υπ' αριθ. 13353/26.11.85 έγγραφο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).
16. Το υπ' αριθ. 9434/1812/3.12.85 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ).
17. Το υπ' αριθ. Τ.Τ./Η9/4126/5.11.85 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου.
18. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.
19. Την από 25.9.86 γνωμοδότηση (4η συνεδρίαση) του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Δωδεκανήσου, αποφασίζουμε:
 - 1) Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Ρόδου του Δήμου Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου) όπως τα όριά του προσδιορίζο-

νται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π.1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για πληθυσμό 53.000 κατοίκων για το 1990 με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες συνολικής επιφάνειας 2.500 στρ. και τη δημιουργία 9 συνοικιών και 24 γειτονιών.

Στην έκταση των 2.500 στρεμμάτων περιλαμβάνεται, βιοτεχνική ζώνη 250 στρεμμάτων και έκταση 700 στρ. οικοδομικών συνεταιρισμών. Η μέση πυκνότητα και ο μέσος συντελεστής δόμησης της κάθε πολεοδομικής ενότητας ορίζεται όπως φαίνεται στους χάρτες Π.1.4 και Π.1.5 όπως στον ακόλουθο πίνακα.

Π.Ε.	Γειτονιά	Κάτ/Ha	Μέσος συντ. δόμησης
Νισχώρι	100 Χουρμαδιές Νισχώρι Μανδράκι	205	1,1
Παλιά Πόλη	Παλιά αγορά Αγ. Φανούρης Αγ. Παντελεήμονας	208	1
Μόντε Σμίθ	Αγ. Στέφανος Αγ. Ανάργυροι Αγ. Γιάννης	153	0,9
Μητρόπολη	Αγ. Αναστασία Μητρόπολη	181	0,9
Αγ. Νικόλαος	Αγ. Γιώργης Αγ. Νικόλας Αγ. Δημήτρης Βιοτεχνική Κόβα	151	0,9
Ανάληψη	Μακρύ Στενό Ανάληψη Κάτω Ροδίνι	140	0,9
Ροδίνι	Φανερωμένη Ροδίνι Καρακόνερο	136	0,8
Μέγκαβλη	Μέγκαβλη Λαγούρου	120	0,7
Κρητικά	Κρητικά	161	1
Οικοδ. Συν.	Καναμάτ Λινδών - Ιεροφαλτ. Κολοσσός Αιγυπτιατών Τραπ. Υπαλλήλων	0,8 0,8 0,8 129	0,8
Βιοτεχν. Πάρκο		0,6	

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στους χάρτες Π.1.2 - Π.1.3.2, Π.1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Διατήρηση της μορφής γενικής κατοικίας στο σύνολο του οικισμού.
- Διατήρηση της σημερινής θέσης των κεντρικών λειτουργιών με παράλληλη επέκτασή τους στη συνοικία Αγίου Νικολάου.

– Διατήρηση της σημερινής θέσης των τουριστικών εγκαταστάσεων πλην εκείνων που ευρίσκονται στην περιοχή ΚΟΒΑ, όπς προβλέπεται ζώνη χονδρεμπορίου.

– Χωροθέτηση τοπικών κέντρων σε κάθε γειτονιά και τεσσάρων (4) ενισχυμένων τοπικών κέντρων στο συγκρότημα του Νηρέα στην συνοικία Μόντε Σμιθ, στο συγκρότημα Κολονιάλε στην συνοικία Αγ. Νικόλα, στο Τζένεο στη συνοικία Ανάληψη και στον χώρο του ΑΟΕΚ στην συνοικία Ροδίνι.

– Χωροθέτηση τοπικών κέντρων στις περιοχές επέκτασης στις συνοικίες Κρητικά, Μέγκαβλη και στην παραλιακή ζώνη σε επαφή με το λιμάνι Ακαντιά για την εξυπηρέτηση του λιμανιού.

– Οργάνωση εγκαταστάσεων εκπαίδευσης σε κάθε συνοικία με επέκταση των υπαρχόντων διδακτηρίων και με την χωροθέτηση νέων και ειδικότερα:

1. Πολεοδομική Ενότητα Νιοχώρι:
 - Χωροθέτηση νηπιαγωγείου στο κτίριο της οικοκυρικής σχολής.
 - Χωροθέτηση Γυμνασίου – Λυκείου στο κτίριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

2. Πολεοδομική ενότητα Παλιά Πόλη:

- Χωροθέτηση νηπιαγωγείου στη γειτονιά του Αη Φανούρη.
- Χωροθέτηση γυμνασίου στη γειτονιά Αη Παντελεήμονα.

3. Πολεοδομική ενότητα Μόντε Σμιθ.

– Διατήρηση του σχολικού συγκροτήματος του βενετόκλειου της καπνοβιομηχανίας και της επαγγελματικής σχολής ΟΑΕΔ.

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείων στην οδό Πίνδου και Αγίων Αναργύρων στο χώρο της ΚΑΒΑ και στις εργατικές κατοικίες του Αη-Γιάννη.

– Διατήρηση δημοτικού σχολείου στο χώρο του Νηρέα.

– Μεταφορά του δημοτικού σχολείου του ορφανοτροφείου στην οδό ενόπλων δυνάμεων και διατήρηση του νηπιαγωγείου του ορφανοτροφείου στη γειτονιά Αγ. Στεφάνου.

– Χωροθέτηση γυμνασίου και λυκείου στην περιοχή του ΠΙΚΠΑ.

4. Πολεοδομική ενότητα Μητρόπολη:

– Κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών από τα υπάρχοντα εκπαιδευτήρια και χωροθέτηση νηπιαγωγείου στο χώρο της Αστικής Σχολής.

5. Πολεοδομική ενότητα Αη Νικόλα:

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου στη γειτονιά Αη Γιώργη και 2 νηπιαγωγεία στη γειτονιά Αη Δημήτρη.

– Διατήρηση του υπαρχόντος δημοτικού σχολείου και δημιουργία νέου στο συγκρότημα Κολονιάλε.

– Χωροθέτηση νέου γυμνασίου και λυκείου.

6. Πολεοδομική ενότητα Ανάληψη:

– Χωροθέτηση δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στο συγκρότημα Τζένεο και γυμνασίου – λυκείου στη γειτονιά Μακρύ Στενό.

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου, 2 δημοτικών και γυμνασίου στην γειτονιά κάτω Ροδίνι.

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου στη γειτονιά Ανάληψη.

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου και δημοτικού στην περιοχή της επέκτασης στην γειτονιά Ανάληψη.

7. Πολεοδομική ενότητα Ροδίνι.

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και δημιουργία νέου λυκείου στο συγκρότημα Κεραμεικού στη γειτονιά Φανερωμένη.

– Χωροθέτηση λυκείου, δημοτικού και γυμνασίου στη γειτονιά άνω Ροδίνι.

8. Πολεοδομική ενότητα Μέγκαβλη.

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στη γειτονιά Ασγούρου.

– Χωροθέτηση δύο (2) νηπιαγωγείων, δύο (2) δημοτικών, ενός (1) γυμνασίου και ενός (1) λυκείου στη γειτονιά Μέγκαβλη.

9. Πολεοδομική ενότητα Κρητικά.

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. Το υπάρχον δημοτικό καταργείται.

– Χωροθέτηση Πανεπιστημίου στο χώρο της πρώην σχολής Χωροφυλακής και την χωροθέτηση σχολής Νοσοκόμων στο χώρο του Νοσοκομείου.

– Την οργάνωση των εγκαταστάσεων περιθαλψής με την χωροθέτηση νοσοκομείου με την προοπτική επέκτασης του εφόσον πραγματοποιηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας η αλλαγή χρήσης της παρακείμενης δασικής έκτασης στην συνοικία της Μέγκαβλης και την,

– Δημιουργία δύο κέντρων υγείας στα κτίρια του σημερινού νοσοκομείου και στο ΙΚΑ.

– Την οργάνωση των εγκαταστάσεων πρόνοιας σε κάθε συνοικία και ειδικότερα:

1. Πολεοδομική ενότητα Νιοχώρι:

– Χωροθέτηση παιδικού σταθμού στο χώρο του παλιού γηροκομείου στη γειτονιά 100 Χουρμαδιές.

2. Πολεοδομική ενότητα Παλιά Πόλη:

– Χωροθέτηση δύο παιδικών σταθμών στον Αη Φανούρη και ενός στον Αη Παντελεήμονα.

– Χωροθέτηση ενός ΚΑΠΗ στον Αη Φανούρη και ενός στον Αη Παντελεήμονα.

3. Πολεοδομική ενότητα Μόντε Σμιθ:

– Χωροθέτηση παιδικού σταθμού στο ακίνητο του ΔΟΠ. Διατήρηση του υπάρχοντος Χαλαμάπειου Γηροκομείου στη γειτονιά Αγ. Στεφάνου.

– Χωροθέτηση παιδικού σταθμού στην οδό Σάββα Παυλίδη στη γειτονιά Αη Γιάννη. Στην γειτονιά Άγιοι Ανάργυροι χωροθετούνται δύο παιδικοί σταθμοί, ο πρώτος στην οδό Κων/νου Παλαιολόγου και ο δεύτερος μπροστά στο συγκρότημα Θ.Α.Α. που εξυπηρετεί και τη γειτονιά Αγ. Αναστασίας.

– Χωροθέτηση ενός ΚΑΠΗ στην οδό Αγ. Αναργύρων.

4. Πολεοδομική ενότητα Μητρόπολη:

– Χωροθέτηση παιδικού σταθμού στην πλατεία Μητρόπολης.

– Χωροθέτηση ΚΑΠΗ.

5. Πολεοδομική ενότητα Αγ. Νικόλα:

– Διατήρηση των υπαρχόντων παιδικών σταθμών και χωροθέτηση νέου στο ισόγειο της πολυκατοικίας δημοσίων υπαλλήλων, η οποία χρησιμοποιείται για την στέγαση δημοσίων υπαλλήλων στην γειτονιά Αη Δημήτρη.

– Χωροθέτηση παιδικού σταθμού στην οδό Βύρωνος στη γειτονιά Αη Γιώργη.

6. Πολεοδομική ενότητα Ανάληψη:

– Χωροθέτηση δύο παιδικών σταθμών στην γειτονιά Μακρύ Στενό.

– Χωροθέτηση δύο παιδικών σταθμών στη γειτονιά Ανάληψη.

– Χωροθέτηση δύο παιδικών σταθμών και ενός ΚΑΠΗ στη γειτονιά Κάτω Ροδίνι.

7. Πολεοδομική ενότητα Ροδίνι:

– Χωροθέτηση παιδικού σταθμού και ΚΑΠΗ σε δημοτικό οικόπεδο στη γειτονιά Άνω Ροδίνι.

– Χωροθέτηση δύο παιδικών σταθμών και ενός ΚΑΠΗ στη γειτονιά Φανερωμένη.

8. Πολεοδομική ενότητα Μέγκαβλη:

– Χωροθέτηση παιδικού σταθμού στην γειτονιά Ασγούρου και δύο παιδικών σταθμών στην γειτονιά Μέγκαβλη.

9. Πολεοδομική ενότητα Κρητικά:

– Χωροθέτηση ενός παιδικού σταθμού που θα καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της περιοχής.

Την οργάνωση των αθλητικών εγκαταστάσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνοικιών και ειδικότερα:

1) Χωροθέτηση αθλητικού κέντρου τύπου Β στο Καρακόνερο στην συνοικία Ροδίνι.

2) Βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του χώρου του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και του Διαγώρα στην συνοικία Μητρόπολη.

3) Χωροθέτηση κολυμβητηρίου στο χώρο της νομαρχιακής έπαυλης σε έκταση που έχει παραχωρηθεί στο δήμο στην συνοικία Μόντε – Σμιθ.

Χωροθέτηση κολυμβητηρίου στο Ζέφυρο στη συνοικία Αγ. Νικόλα.

4) Χωροθέτηση πρόχειρων αθλητικών εγκαταστάσεων χωρίς επεμβάσεις στην υφιστάμενη μορφή σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίου ΓΠΣ.

5) Χωροθέτηση μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων μετά από μελέτη σε τμήμα της τάφρου μεταξύ Πύργου Ισπανίας Πύλης Αγ. Αθανασίου.

6) Χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων στην συν. Μέγκαβλη και στα Κρητικά.

– Την χωροθέτηση πολιτιστικών λειτουργιών και ειδικότερα:

Στα τέσσερα ενισχυμένα τοπικά κέντρα των συνοικιών Μόντε Σμιθ, Αγ. Νικόλα, Ανάληψη και Ροδίνι καθώς και στην συνοικία Κρητικά και στη συνοικία Μέγκαβλη σε χώρους που θα καθορισθούν επακριβώς από την πολεοδομική μελέτη.

– Την χωροθέτηση βιοτεχνικής ζώνης μη οχλούσας στη γειτονιά ΚΟΒΑ στη συνοικία Αγ. Νικόλα.

– Την χωροθέτηση ζωνών χονδρεμπορίου και αποθηκών.

1) Στο οικόπεδο της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου στην συνοικία Αγ. Νικόλα.

2) Στην αρχή του άξονα της λεωφόρου Καλλιθέας στη συνοικία Ροδίνι.

3) Εντός της βιοτεχνικής ζώνης στην περιοχή ΚΟΒΑ στην συνοικία Αγ. Νικόλα.

– Τη δημιουργία δυο βιοτεχνικών πάρκων για μονάδες χαμηλής όχλησης.

1) Στο τρίγωνο μεταξύ παλιάς εθνικής Ρόδου – Λίνδου και νέας εθνικής στ' Ασγούρου.

2) Στην δυτική πλευρά του άξονα της Εθνικής Ρόδου – Λίνδου, νότια του οικισμού Ασγούρου.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των γειτονιών σε κατοίκους (1990) των αναγκών σε γη (Ha) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης

και των αναγκών σε γη (Ηα) στις γειτονιές όπως αναφέρονται στους πίνακες Α.11.6 και Α.11.2.1, Α.11.2.3.

δ) Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στους χάρτες Π.2.1.2 σε κλίμακα 1:5.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

- Δημιουργία περιμετρικής λεωφόρου που συνδέει το λιμάνι της Ακαντιάς με τη επαρχιακή οδό Ρόδου - Αεροδρομίου.

- Δημιουργία κόμβων στη συμβολή της περιμετρικής λεωφόρου με την Εθνική Ρόδου - Λίνδου και με την επαρχιακή Ρόδου - Καλλιθέας.

- Διαβάθμιση της εσωτερικής κυκλοφορίας του οικισμού με δευτερεύουσες συλλεκτικές αρτηρίες και τοπικό οδικό δίκτυο.

- Λειτουργία δικτύου αστικών μεταφορών για τη σύνδεση αστικών περιοχών μεταξύ τους.

- Χωροθέτηση εγκαταστάσεων μαζικών μέσων μεταφοράς στο νότιο τμήμα του οικισμού παραπλεύρως του νεκροταφείου Αγ. Δημητρίου.

- Πρόβλεψη χώρων στάθμευσης φορτηγών εκτός οδού κατά μήκος του παραλιακού άξονα για την εξυπηρέτηση του λιμανιού της Ακαντιάς.

- Πρόβλεψη κτιρίου για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης στο κέντρο στην συνοικία Νισχωρί.

- Οργάνωση δικτύου πεζοδρόμων.

- Επέκταση του σημερινού λιμανιού στην Ακαντιά.

ε) Τον καθορισμό ζωνών.

Ι. Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνεται στους χάρτες Π.1.7, Π.1.8 σε κλίμακα 1:5.000, και ειδικότερα:

- Ζώνη ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) στα τρία τοπικά κέντρα: α) Νηρέα στην συνοικία Μόντε Σμιθ, β) Κολονιάλε στην συνοικία Αη Νικόλα, γ) Τζένειο στη συνοικία Ανάληψη και στο τοπικό κέντρο της ενότητας Κρητικών.

- Ζώνη ειδικής ενίσχυσης (ΖΕΕ) στην περιοχή Τζένειο στην συνοικία Ανάληψη, στην Καζέρμα στην συνοικία Μόντε Σμιθ, στην Κολονιάλε στη συνοικία Αγ. Νικόλα, στην Παλιά Πόλη και στα Κρητικά.

- Ζώνες περιβαλλοντικής εξυγίανσης - αναβάθμισης στην Παλιά Πόλη, στην βιοτεχνική περιοχή Κόβα στην συνοικία Αγ. Νικόλα, στη δυτική παραλιακή ζώνη του οικισμού, στη συνοικία Κρητικά και στα Μαράσια (ιστορικές περιοχές στις συνοικίες Νισχωρί, Μόντε Σμιθ, Μητρόπολη, Αγ. Νικόλα).

- Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) στη γειτονιά Ασγούρου για τα στεγαστικά προγράμματα του δήμου.

- Ζώνη Κανονιστικών Όρων Δόμησης (ΖΚΟ) στις περιοχές επέκτασης.

- Ζώνη Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ) σε περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου, νότια του οικισμού εκτός των οικοδομικών τετραγώνων που βρίσκονται σε κορυφογραμμές για την μεταφορά συντελεστή δόμησης από τις περιοχές παραδοσιακών συνόλων και μεμονωμένων κτιρίων ώστε να προστατευτούν αποτελεσματικότερα.

ΙΙ. Νέων αναπτυξιακών ζωνών και ζωνών εξυγίανσης κατοικίας όπως φαίνονται στους χάρτες Π.1.6.1 και Π.1.6.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Ζώνη λιανικού εμπορίου στην περιοχή της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου στη συνοικία Αγ. Νικόλα.

- Ζώνη χονδρικού εμπορίου και αποθηκών στις περιοχές Κόβα, ΔΕΗ, στην περιοχή λαχαναγοράς στην συνοικία Αγ. Νικόλα.

- Ζώνη βιοτεχνίας στα δύο βιοτεχνικά πάρκα στη συμβολή παλιάς και νέας εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου στ' Ασγούρου, και δυτικά της εθνικής οδού νότια του οικισμού Ασγούρου.

- Ζώνη προγράμματος συνεταιριστικής δόμησης στις εκτάσεις των οικοδομικών συνεταιρισμών που θα πολεοδομηθούν με το Π.δ. 17/84 όπως ισχύει.

- Ζώνη προγράμματος παροχής έτοιμης κατοικίας στις περιοχές του ΑΟΕΚ στη συνοικία Ροδίνη και στη γειτονιά της Μέγκαβλης προκειμένου να πραγματοποιηθεί στεγαστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

- Ζώνη παροχής φθηνού οικοπέδου στις γειτονιές Μέγκαβλη και Ασγούρου.

Β. Την πρόταση λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στον χάρτη Π.1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και ειδικότερα:

- Προστασία των ακτών κατά μήκος της ανατολικής και δυτικής παραλίας της ευρύτερης περιοχής του οικισμού με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές κολύμβησης.

- Ζώνη προστασίας χερσαίων οικοσυστημάτων στον λόφο Φιλερήμου στον Κανδηλί, στην κοιλάδα Ροδινίου, στην κοιλάδα Φυτωρίου, στο δάσος και τον όρμο Καλλιθέας και στην περιοχή του Προφήτη Αμός και του όρμου Λαδικού.

- Ζώνη προστασίας των δασών Φιλερήμου και Κανδηλί.

- Ζώνη προστασίας γης υψηλής παραγωγικότητας στο Φυτώριο και στο Κόναματ.

- Ζώνη προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος στο Μόντε Σμιθ, στην αρχαία Ιαλυσσό, στο λόφο Φιλερήμου, στο Ροδίνη και στα λουτρά Καλλιθέας.

- Ζώνη προστασίας αρχιτεκτονικών συνόλων ιστορικής και παραδοσιακής κληρονομιάς στους πυρήνες των οικισμών Ιαλυσσού, Ασγούρου, Κοσκινού, Κρητικά.

- Ζώνη που προτείνεται για ίδιο νομικό καθεστώς στην περιοχή της Καλλιθέας. (Περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους - Ιαματικές πηγές).

- Ζώνη που προτείνεται για ειδική μελέτη στο λόφο Φιλερήμου, στην περιοχή Μόντε Σμιθ, στο Ροδίνη, στην Καλλιθέα, στην περιοχή ακρωτηρίου Βόδι, στην περιοχή λατομείων Κοσκινού και στο χώρο διάθεσης απορριμμάτων.

- Αναδάσωση των εκτάσεων που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές στην Αγ. Βαρβάρα, Κανδηλί, Κρητικά, Καλλιθέα.

- Φυτεύσεις προστασίας και ανάδειξης κατά μήκος της εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου, Ρόδου - Φαληράκι, Κρητικά - Ιξιά.

- Οχλούσες χρήσεις προς απομάκρυνση: λατομεία Κοσκινού, μονάδες παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος, εγκαταστάσεις οβυσίματος ασβέστη, πυρηνολαϊουργείο Ρόδια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, οινό-πνευματοποιεία, δημοτικά σφαγεία και ο αλευρόμυλος του ΚΟΒΑ. Παύση της λειτουργία του εργοστασίου ΔΕΗ σαν μονάδα παραγωγής ρεύματος μέσα σε κατοικημένη περιοχή στην συνοικία Αγ. Νικόλα.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π.2.2.2, Π.2.3.2, Π.2.4.2, Π.2.6.2., Π.2.7.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

α) Δίκτυο ύδρευσης:

- Αντικατάσταση των παλαιών ιταλικών αγωγών διανομής και των εσωτερικών δικτύων.

- Δημιουργία επίγειας δεξαμενής αποθήκευσης ύδατος στη θέση Ροδίνη νότια του οικισμού.

- Κατασκευή αγωγού βαρύτητας που συνδέει τις πηγές Σαλάκου με τη δεξαμενή της Μέγκαβλης.

- Δημιουργία αγωγού διανομής ύδατος (βαρύτητας) από την δεξαμενή της συνοικίας Μόντε Σμιθ για την υδροδότηση των Κρητικών.

- Δημιουργία δικτύου ύδρευσης στην συνοικία Μέγκαβλη.

β) Δίκτυα αποχέτευσης - ομβρίων - αντιπλημμυρική προστασία - απορρίμματα.

- Διευθέτηση του ρέματος του Ροδινίου με ανοιχτή διατομή.

- Κατασκευή κεντρικού αγωγού ομβρίων που θα διέρχεται από τις συνοικίες Μόντε Σμιθ, Μητρόπολη, Αγ. Νικόλα και θα εκβάλλει στη θάλασσα. Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο σχέδιο της α' φάσης Δαμάδων.

- Κατασκευή τοπικών αγωγών στη Μέγκαβλη και επιφανειακή διάθεση των ομβρίων σε γειτονικά ρέματα ή χαράδρες.

- Δημιουργία κεντρικού αγωγού ακαθάρτων (βαρύτητας) από τη θέση Ορφανοτροφείο στη συν. Μόντε Σμιθ μέχρι τη θέση Βόδι, νότια του οικισμού όπως προβλέπεται η κατασκευή του κέντρου βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και βοθρολυμάτων.

- Δημιουργία συλλεκτριών αγωγών ακαθάρτων από την συνοικία Μέγκαβλη και την συνοικία Κρητικά μέχρι τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό. Δημιουργία συλλεκτριών αγωγών ακαθάρτων και στις υπόλοιπες συνοικίες που ενώνονται με τον κεντρικό. Δημιουργία περιμετρικού αγωγού ακαθάρτων στην συνοικία Νισχωρί που εκβάλλει στην θάλασσα.

- Εγκατάσταση του κέντρου βιολογικού καθαρισμού στη θέση Βόδι, βόρεια της οδού Ρόδου - Καλλιθέα - Φαληράκι, σε έκταση του δημοσίου και κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού για την απομάκρυνση των επεξεργασμένων λυμάτων.

γ) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

- Μετατροπή του εναερίου δικτύου μεταφοράς χαμηλής μέσης και υψηλής τάσης σε υπόγειο.

- Δημιουργία υπόγειου καλωδιακού δικτύου για τα προγράμματα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης στην Παλιά Πόλη.

- Εγκατάσταση σταθμού εκμεταλλεύσεως ηλιακής ενέργειας στην Μέγκαβλη για την τροφοδότηση με ζεστό νερό και θέρμανση του Νοσοκομείου και της συνοικίας.

- Δημιουργία δύο τηλεφωνικών κέντρων στην συνοικία Ροδίνη και στη συνοικία Μέγκαβλη.

Δ.- Τις προτάσεις για την ασφάλεια και προστασία της πόλης από σεισμούς, θεομηνίες, πυρκαγιές, όπως φαίνονται στους χάρτες Π.3.1.2 - Π.3.2 - Π.3.3 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Διατήρηση του υπάρχοντος πυροσβεστικού σταθμού στην συνοικία Νισχωρί και Χωροθέτηση νέου σε επαφή με το λιμάνι της Ακαντιάς στη συνοικία Αγ. Νικόλα, στον άξονα που θα συνδέει το λιμάνι με την εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου για την εξυπηρέτηση των περιοχών της ανατολικής πλευράς.

- Διατήρηση των υπάρχοντων σημείων υδροληψίας και δημιουργία νέων στις περιοχές επέκτασης.

- Κατανομή σε όλη την έκταση του οικισμού των χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση θεομηνιών.

Ε.- Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω σαράντα (40) χαρτών και τριών (3) πινάκων, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την αριθ. 2736/1986 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

2) Μέσα στην περιοχή του Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οιοδομικές άδειες, που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης

φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός».

3) Εάν εντός των ορίων του Γ.Π.Σ. περιλαμβάνονται τυχόν δασικές εκτάσεις δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης.

4) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πόλη

Πλνακος Α-11.2.1 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Πο) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΥΠΟΔΟΜΗ

	Προγρα- ματικό υέγεθος 1990	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1990	Υπάρχουσα γη 1981	Ανογκολα νέο γη 1981-1990	Αριθμός μονάδων
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ υπηρεσίες	1500	20μ ² /εργαζ.	30.000	3.000	27.000	
Τελωνείο	80		1.600	1.750	-----	
Υποδιοίκηση Χωροφυλακής	300		6.000	5.755	245	
Λιμεναρχείο	40		800	600	200	
Δικαστήριο (Πρωτοδικείο-Πλημμελοδίκητο)	160		3.200	1.700	1.500	
Οργανισμοί Κοινής Ωφέλ.	560		11.200	17.371	-----	
Δημόσιες Τράπεζες	720		14.400	3.389	11.011	
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	220	20	4.400	6.358	-----	
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΗΣ						
Κεντρική πλατεία	70.000	4μ ² /κατ	2800	331.392	-----	
Κεντρικό πάρκο	70.000	4μ ² /κατ	2800	331.392	-----	
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ						
Αίθουσα συγκεντρώσεων						
Θεάτρου-μουσικής	70.000	0,2μ ² /κατ	14.000	13.394	20.716	
Μουσείο						
Αίθουσα εκθέσεων						
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ						
Ζώνη εμπορίου-επ. οτέλης						
Δημοτική αγορά	70.000	1,64μ ² /κατ	116.800	179.000	-----	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ				40.000		
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΙΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΗΣ						
Γενικό Νοσοκομείο	140.000	0,005X 70μ ² /χο.	49.000	14.100	34.900	
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ						
Στάδιο-κλειστό Γυμναστήριο	70.000	5,5μ ² /κάτοικο	38500	43.369	342.000	
9. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	7000	1μ ² /κάτοικο	70.000	126.524	-----	

1990

(σε κατάτους)

ΕΝΩΣΤΗ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΝ


: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6.


	Πληθυσμός Πολυεσ/κ/κ/κ Ενότητας 81 (κατ)	Εκταση Πολυεσ/κ/κ/κ Ενότητας (Ha)	Μόσος Πολυεσ/κ/κ/κ Ενότητας (Υδρομετρο)	Σταθμεύστ Πολυεσ/κ/κ/κ Ενότητας (μζ/κατ.)	Σταθ/κ/κ Πολυεσ/κ/κ/κ Ενότητας (μζ/κατ)	Πυκνός Πολυεσ/κ/κ/κ Ενότητας (κατ/Ha)	Βαθμς Κορροσ/κ/κ/κ Ενότητας (κατ)	Συνολική Χωρητική Πολ.Ενός. (κατ)	Απομειν. Χωρητ. κατ. Πολ. Ενός. (κατ)
	ρ	ε	σ	κ	υ	δ _κ 10 ⁴	λ	ε = εδλ	ε' = ε-ρ
1. Πολυεσ. Ενός. Νισαβόρ.	2.071	11,65	1,10	25	26	208	0,68	1.622	-149
2. " " " " " " " "	3.549	35,40	1,00	25	23	208	0,63	4.649	-900
3. " " " " " " " "	11.091	91,14	0,90	30	32	153	0,63	8.785	-2306
4. " " " " " " " "	6.334	50,21	0,90	28	30	101	0,63	5.725	-609
5. " " " " " " " "	7.934	60,68	0,90	28	35	151	0,63	5.772	-2162
6. " " " " " " " "	7.530	166,48	0,90	30	36	140	0,51	11.987	+3457
7. " " " " " " " "	2.016	113,90	0,80	30	36	136	0,37	5.741	+3725
8. " " " " " " " "	616	92,50	0,70	30	40	120	0,34	3818	+3202
9. " " " " " " " "	364	6,00	1,00	30	40	161	0,58	560	+196
10. " " " " " " " "	-	30,00	0,80	30	40	129	0,30	1161	+1161
11. " " " " " " " "	-	5,18	0,80	30	40	129	0,30	200	+200
12. " " " " " " " "	-	3,38	0,80	30	40	129	0,30	130	+130
13. " " " " " " " "	-	0,14	0,80	30	40	129	0,30	315	+315
14. " " " " " " " "	-	6,65	0,80	30	40	129	0,30	257	+257
Σύνολο Πολυεσ. Ενότητας	43.505	681,39						50.772	
Σύνολο οικισμδ	45.401	890,85						53.000	+7599
Σύνολο κεντρικών λειτουργιών και παραγωγ. υποδομής	1.896	209,46						2.270	+382


















Ε.Π.Α.
8284

ΟΡΓ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΡΓ. ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝ. ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝ. ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝ. ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝ. ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝ. ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. Ε. Π. Α.
Ε. Π. Α. 8284
(Ε. Π. Α. 8284)

Α. Ε. Π. Α. 8284

Α. Ε. Π. Α. 8284

Α. Ε. Π. Α. 8284

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΟΡΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ

ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ

ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ

ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ

ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ

ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ

ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ

ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ

ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ

ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ

ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ

ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ

ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ

ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ

ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ














Ε.Π.Α.
8284

- Όριο δήμου της Κωνσταντίας
Προσέλαση και προέκταση ορίων
- Όριο δήμου πόλεως 1917
Προσέλαση δήμου 1917
- Όριο εγκαταστάσεως δήμου 1982
Προσέλαση δήμου 1982
- Όριο δήμου από τον 23
Αντικείμενο από τον 23
- Όριο Ζ.Ο.Ε.
Όριο συστάσεως δήμου από τον 23
- Ζώνες έκτασης ορίων
Προσέλαση δήμου
- Ζώνες έκτασης ορίων
Προσέλαση δήμου
- Ζώνες έκτασης ορίων
Προσέλαση δήμου
- Ζώνες έκτασης ορίων
Προσέλαση δήμου
- Ζώνες έκτασης ορίων
Προσέλαση δήμου
- Ζώνες έκτασης ορίων
Προσέλαση δήμου

Υ.Π.Ο.Υ.Ρ.Γ.Ι.Ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΣΜΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Γ. 2736/87
Εγκρίση Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου (Π.Π.Ο.Σ.) του Δήμου Γόρου
(Υ.Π.Ο.Υ.Ρ.Γ.Ι.Ο.)

26 Ιανουαρίου 1987


Α.Κ.Ν.Σ.Ε.

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΧ. 1: 100000
Ψ. 36° 10' 00"
Α. 45° 00' 00"ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΣΤΙΟΛΗΨΙΑΣ
1972

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ.


ΣΑΡΤΗΡ


1.81 Νέες αναπτυξιακές ζώνες


ΣΑΡΤΗΡ


ΡΟΔΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ














Ε.Π.Α.
82.84

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη είναι οι εξής:

1. Ο αιτών να είναι νόμιμος κάτοικος της χώρας.

2. Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί ποτέ για ποινικό αδίκημα.

3. Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί ποτέ για πολιτικό αδίκημα.

4. Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί ποτέ για οικονομικό αδίκημα.

5. Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί ποτέ για αστυνομικό αδίκημα.

6. Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί ποτέ για αστυνομικό αδίκημα.

7. Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί ποτέ για αστυνομικό αδίκημα.

8. Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί ποτέ για αστυνομικό αδίκημα.

9. Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί ποτέ για αστυνομικό αδίκημα.

10. Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί ποτέ για αστυνομικό αδίκημα.

Ε.Π.Α. 82.84
Ε.Π.Α. 82.84
Ε.Π.Α. 82.84

25 Ιανουαρίου 1991

Από το
8/1991


ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΕΥΣΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ


Π.17


ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ

ΡΟΛΟΣ


































Ε.Π.Α.
8284

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

26 Ιανουαρίου 1987

Δίπλωμα Γ4

2. Γ.Π.Π.Π.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΚΟ ΟΥΣΙΟΝ

2.7.2

15900

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΡΓΑΡ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ



Γ. 2736/197
Εγκρίθηκε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
για την πόλη του Αιγαίου (Π. 2736/197)

26 Ιανουαρίου 1981

Δ/ντης Γ. 2736/197

Δ. ΠΡΟΠΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ Π. 1 10000

Π. 2736/197

1972

ΔΙΑΜΟΡΦΗ ΠΥΝΑΚΙΩΝ

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πυροπροστασία-Θεσμικές

προστασίες στο σχέδιο

ΡΟΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ



